

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 1401-02	Rozbiórka ścian z kamienia na zaprawie cementowej	m ³		
		Rozbiórka piaskowca	m ³	5.295	
		0.75*3.53*2	m ³	1.190	
		0.64*0.93*2	m ³	3.283	
		0.93*3.53/2*2	m ³	6.566	
		0.93*3.53*2	m ³	6.801	
		0.74*(5.28+3.91)/2*2	m ³	3.441	
		3.91*0.88/2*2	m ³	1.109	
		0.63*0.88*2	m ³	16.579	
		5.28*1.57*2	m ³		
				RAZEM	44.264
2 d.1	KNR-W 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²		
		(3.53+5.28)*0.3*2	m ²	5.286	
				RAZEM	5.286
3 d.1	KNR-W 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt granitowych - analogia	m ²		
		4.58*0.41*4	m ²	7.511	
		4.58*0.15*5	m ²	3.435	
		1.69*4.58	m ²	7.740	
		0.42*4.61*5	m ²	9.681	
		0.15*4.61*6	m ²	4.149	
		3.42*4.61	m ²	15.766	
				RAZEM	48.282
2		Roboty naprawcze i przygotowanie podłoża			
4 d.2	KNR 9-13 0101-01	Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową	m ²		
		poz.1+poz.3	m ²	92.546	
				RAZEM	92.546
5 d.2	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ² - przyjęto 50% powierzchni	szt.		
		poz.1/0.5*50%	szt.	44.264	
				RAZEM	44.264
6 d.2	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		poz.3	m ²	48.282	
				RAZEM	48.282
7 d.2	KNR-W 2-02 0904-01 z.sz. 5.7. 9911-03	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - wykonanie na powierzchni do 5 m ²	m ²		
		poz.1	m ²	44.264	
		(3.53+5.28)*0.50*2	m ²	8.810	
				RAZEM	53.074
8 d.2	KNR-W 2-02 0603-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - analogia	m ²		
		(3.53+5.28)*0.5*2	m ²	8.810	
		3.9*0.2*2	m ²	1.560	
		3.53*0.2*2	m ²	1.412	
				RAZEM	11.782
9 d.2	NNRNKB 202 2117-03	(z.III) nakładanie faktury grostkowanej drobno na powierzchnie płaskie o szer. ponad 20 cm granitu "Strzegom"	m ²		
		poz.3	m ²	48.282	
				RAZEM	48.282
3		wykonanie okładzin kamiennych			
10 d.3	KNR-W 2-02 2102-01 z.sz. 5.3.	Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych o obwodzie elementów do 6 m/m ² i grubości elementów do do 4 cm - wapienie miękkie - roboty renowacyjne	m ²		
		poz.1	m ²	44.264	
				RAZEM	44.264
11 d.3	KNR-W 2-02 2112-01 z.sz. 5.3.	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały wybuchowe i przeobrażeniowe gr. 3-5 cm - roboty renowacyjne	m ²		
		1.69*4.58	m ²	7.740	
		3.42*4.61	m ²	15.766	
				RAZEM	23.506
12 d.3	KNR-W 2-02 2113-02 z.sz. 5.3.	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości 6 cm i szerokości do 1.0 m - skały wybuchowe i przeobrażeniowe - roboty renowacyjne	m		
		4*4.58	m	18.320	
		5*4.61	m	23.050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	41.370
13 d.3	KNR-W 2-02 2113-03 z.sz. 5.3.	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości 6 cm i szerokości do 0.15 m - skały wybuchowe i przeobrażeniowe - roboty renowacyjne 5*4.58 0.15*6*4.61	m m m	 22.900 4.149	
				RAZEM	27.049
4		roboty ziemne i towarzyszące			
14 d.4	KNR-W 4-01 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-II (3.45+5.39)*0.5*0.5	m ³ m ³	 2.210	
				RAZEM	2.210
15 d.4	KNR-W 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II poz.14	m ³ m ³	 2.210	
				RAZEM	2.210
16 d.4	KNR 2-31 0502-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spo- in piaskiem (3.45+5.39)*2*0.35	m ² m ²	 6.188	
				RAZEM	6.188
17 d.4	analiza indy- widualna	demontaż, renowacja gazonów z piaskowca i ponowny montaż 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
18 d.4	analiza indy- widualna	impregnacja piaskowca poz.10	m ² m ²	 44.264	
				RAZEM	44.264
19 d.4	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane 2*(1.92+1.24+2.41+2.0)	m m	 15.140	
				RAZEM	15.140
5		murki oporowe			
20 d.5	KNR 9-13 0101-01	Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową 0.30*57.50 0.42*57.5*2	m ² m ² m ²	 17.250 48.300	
				RAZEM	65.550
21 d.5	KNR-W 4-01 1401-02	Rozbiórka ścian z kamienia na zaprawie cementowej 0.30*57.5 0.42*57.5*2*20%	m ³ m ³ m ³	 17.250 9.660	
				RAZEM	26.910
22 d.5	KNR-W 2-02 2102-01 z.sz. 5.3.	Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych o obwodzie elementów do 6 m/m2 i gru- bości elementów do do 4 cm - wapienie miękkie - roboty renowacyjne 0.30*57.5	m ² m ²	 17.250	
				RAZEM	17.250
23 d.5	KNR-W 2-02 2102-01 z.sz. 5.3.	Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych o obwodzie elementów do 6 m/m2 i gru- bości elementów do do 4 cm - wapienie miękkie - roboty renowacyjne 0.42*57.5*2*20%	m ² m ²	 9.660	
				RAZEM	9.660
24 d.5	analiza indy- widualna	impregnacja piaskowca poz.20	m ² m ²	 65.550	
				RAZEM	65.550