RZUT TARASU

1:50



RZUT POMIESZCZENIA POD TARASEM

1:50



Uwagi:

1) Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
2) Poziom ±0,00 oznacza poziom przylegającego chodnika.
3) Projektowane spadki tarasu – min. 1 % w każdą stronę (w kierunku odpływu).
4) Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
5) Szczegóły wykonania izolacji tarasu na rys. PB–10.
6) Grubość izolacji termicznej ze styroduru ustalić, tak aby po nałożeniu wszystkich warstw płytki były conajmniej 3 cm poniżej otworów ozdobnych balustrady. W razie konieczności można zrezygnować z tej warstwy (pod spodem pomieszczenie nieogrzewane).
7) Przed wykonaniem przebicia przez strop należy skuć tynk spodni na stropie oraz zdjąć niekonstrukcyjne warstwy wykończeniowe tarasu. Należy dokładnie sprawdzić miejsca występowania głównych elementów konstrukcyjnych stropu i wykonać przebicie w taki sposób aby nie uszkodzić (osłabić) konstrukcji stropu. Poniżej wpustu osadzić rurę spustową śr. 125 mm. Uszczelnić połączenie.
8) Przebicie przez strop piwnicy wykonać analogicznie jak opisano powyżej, tak aby nie naruszyć konstrukcji stropu. Poziom przejścia przez ścianę piwnicy ustalić w nawiązaniu do poziomów projektowanej kanalizacji deszczowej.

PRZEKRÓJ a-a

1:50



SZCZEGÓŁ "A"

1:10



Płytki ceramiczne
Klej do płytek MULTIKLEBER (art. 2856) lub EXTRAFLEX (art. 2819)
Eastyczna powłoka hydroizolacyjna ELASTOSCHLÄMME 2K (art. 0450)
Warstwa gruntująca KIESOL (art. 1810) 1:1 z wodą
Taśma uszczelniająca FUGENBAND SK 10 (art. 5017) w narożach
Beton kl. C16/20 (B20), W8, na kruszywie drobnoziarnistym ze zbrojeniem rozproszonym z włókien syntetycznych RUREDIL X FIBER 19 (RXF 19) gr. 4–11 cm + zbrojenie siatką z prętów śr. 3 mm, oczko 10x10 cm
Folia PE 2x (warstwa poślizgowa)
Izolacja termiczna – styropian ekstrudowany (patrz uwaga nr 5)
Folia PE (warstwa poślizgowa)
Paroszczelna izolacja przeciwwodna PROFI BAUDICHT (art. 0870, 0886)
Gruntowanie: KIESOL (art. 1810) z wodą 1:1 + mineralny szlam uszczelniający DICHTSCHLÄMME (art. 0405)

PH-PROJEKT

Piotr Hotała PH-PROJEKT
ul. Damrota 41/2, 50-306 Wrocław
www.ph-projekt.pl

INWESTOR	I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. Słowackiego 4, 56- 400 Oleśnica
OBIEKT	Budynek I Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 2, 56–400 Oleśnica, ul. Słowackiego 4 (działka nr 43/2, AM 61, Oleśnica)
ZADANIE	KONSERWACJA BALUSTRADY I NAPRAWA TARASU, NAPRAWA I WYMIANA USZKODZONYCH OPIERZEŃ, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
NAZWA RYSUNKU	RZUT TARASU i POMIESZCZENIA POD TARASEM, NOWA RURA ODWADANIAJĄCA

STADIUM:	BRANŻA:	NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:	DATA:
PROJEKT BUDOWLANY	ARCH./KONSTR.		listopad 2014
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Maksymilian Owczarek	29/09/DOIA	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Iwona Miler	30/08/WPOIA	
PROJEKTANT KONSTRUKCJA:	mgr inż. Piotr Hotała	156/DOŚ/06	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA:	mgr inż. Szymon Hotała	199/DOŚ/09	
NR PROJEKTU: 01/1LO/2014	NR RYS. PB-09	SKALA: 1:50, 1:10	