

SZ - ściana zewnętrzna	
tynk mineralny	1,0cm
styropian fadsadowy	10,0cm
istniejąca ściana	42,0cm
tynk cementowo-wapienny	1,0cm

PG - podłoga na gruncie	
Warstwa wykończeniowa, gres	2,0cm
Posadzka cementowa zbrojona siatką	5,0cm
Folia izolacyjna PE 0,2mm	
Styropian posadzkowy	10,0cm
Folia izolacyjna PE 0,2mm	
Istniejaca posadzka	

SD - stropodach	
2xpapa termozgrzewalna	
Styropian	15,0cm
Istniejacy stropodach	

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50

BRANŻA ARCH.

TEMAT	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
ADRES INWESTOR	Oleśnica-miasto ul. Słowackiego dz. nr 21 AM61 Powiat Oleśnicki, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Piasecki, upr. nr 35 / 89 / UW w specjalności konstrukcyjno-budowlanej — Podpis
ASYSTENT	mgr inż. Ewa Chmura — Podpis

Biuro Usług Inwestycyjnych
"PLUMBER" - Dariusz Piasecki
56-400 Oleśnica ul. Lwowska 31/303, tel. (071) 399 42 80

NR RYS: A4

23 stycznia 2018 r.